

**PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS / PROPOSTA DE PREÇOS**

**MUNICÍPIO DE GAURAMA**  
**RESTAURAÇÃO CINEMA GAURAMA - CINETEATRO CECÍLIA ZAGO BURIN - ETAPA II**  
 Pç. Antonio Burin, 44 - Gaurama - RS  
 Data: 14 de agosto de 2019

REF: SINAPI\_2019\_6\_Não desonerado  
**BDI=24,96%**

ÍTEM		DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO	TOTAL
<b>1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
.1		INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00	1.581,11	395,28	1581,62	1976,39
.2	97663	Retirada instalações hidrossanitárias sanitários	un	4,00		47,78	9,56	47,78
.3		Retirada pavimentação calçada ladrilhos hidráulicos	m²	12,00		134,21	8,95	134,21
<b>sub-total 1</b>					1.581,11	577,27		<b>2158,38</b>
<b>2. PAREDES E FECHAMENTOS</b>								
.1	96358	Paredes de gesso acartonado c/colocação painel RU	m²	149,78	11.845,12	5.076,48	90,41	16921,60
.2	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	m²	149,78	4.949,77	2.121,33	37,78	7071,10
.3		Peitoris basalto polido	ml	5,16	508,23	217,81	112,6	726,04
.4	72120	VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO - Divisórias boxes sanitários em vidro laminado adesivado, inclusive ferragens	m²	26,74	5.286,14	2.265,49	226	7551,63
.5	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	8,00	4.736,71	2.030,02	676,89	6766,73
.6	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - Revestimento cerâmico - sanitários e camarins	m²	146,61	8.257,55	3.538,95	64,39	11796,50
<b>sub-total 2</b>					35.583,52	15.250,08		<b>50833,59</b>
<b>3. PISOS</b>								
.1		Execução de rampa e escada - acesso principal, incl. corrimãos e ilum. embutida	m²	10,53	1.957,57	838,96	212,53	2796,53
.2		Eletrocalhas (retirada tábuas e colocação chapa metálica)	m	8,50	1.095,71	469,59	147,37	1565,31
.3	73655	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA - Ampliação do palco	m²	42,30	7.333,16	3.142,78	198,19	10475,94
.4	73970/1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	kg	721,34	6.827,10	2.925,90	10,82	9753,00
.5	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	2,51	392,39	168,17	178,72	560,55
.6		Rodapés de madeira	m²	66,10	1.207,26	517,40	20,88	1724,66
.7		Escada acesso palco (estrut.metálica - piso madeira)	m²	2,20	559,63	239,84	290,81	799,47

.8		Escada acesso camarins (estrut.metálica - piso madeira)	m²	4,29	1.018,48	436,49	271,41	1454,97
.9		Lixamento assoalho de madeira	m²	455,40	8.389,20	3.595,37	21,06	11984,57
.10		Piso basalto polido 40x40cm - foyer/administração/sanitários	m²	90,36	9.163,07	3.927,03	115,93	13090,10
.11		Soleiras basalto polido l= 40cm	ml	9,80	1.407,14	603,06	164,15	2010,19
.12	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - camarins	m²	59,22	3.797,53	1.627,51	73,31	5425,04
.13	98686	Rodapé cerâmico 10x40 cm	m²	2,64	84,77	36,33	36,71	121,10
.14		Barras proteção PNE - tubo galvanizado 50mm	ml	2,20	173,62	74,41	90,22	248,03
<b>sub-total 3</b>					43.406,63	18.602,84		<b>62009,47</b>

#### 4. ESQUADRIAS

.1	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS Rest. portas e janelas	m²	35,17	23.860,79	10.226,05	775,61	34086,84
.2		Divisória rampa foyer - peitoril vidro laminado 10mm	m²	2,31	1.267,12	543,05	627,1	1810,17
.3		Porta de abrir 2 folhas c/ isolamento acústico 2,20x2,50	m²	5,50	7.795,25	3.340,82	1620,31	11136,07
.4		Portas de abrir int-madeira c/ferragem - 0,70x2,10	un	1,00	655,87	281,09	749,8	936,95
.5	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	6,00	4.567,61	1.957,55	870,3	6525,16
.6		Porta de abrir int-madeira c/ferragem - 1,10x2,10	un	1,00	655,87	281,09	749,8	936,95
.7	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	m²	10,32	4.402,97	1.886,99	487,75	6289,96
.8		Porta de saída de emergência, 2 fl., 2.20x2.13m, c/isolamento acústico e barra anti-pânico	m²	4,68	5.371,21	2.301,95	1312,07	7673,15
.9		Ventilação mecânica sanitários e DML	un	1,00	306,06	131,17	349,89	437,22
.10		Restauração gradis pavimento superior (limpeza, lixamento, antioxidante e pintura esmalte)	m²	18,90	554,49	237,64	33,54	792,13
<b>sub-total 5</b>					49.437,23	21.187,38		<b>70624,61</b>

#### 5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

.1	12774	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	147,59	63,25	168,73	210,85
.2	74218/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	60,36	25,87	69,01	86,23
.3	94649	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	ml	90,00	843,93	361,68	10,72	1205,61
.4	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00	215,71	92,45	49,32	308,15
.5		Ponto hydr. bacia sanitária c/ cx descarga acoplada e assento	pt	6,00	2.099,38	899,73	400,01	2999,11
.6		Ponto hydr. bacia sanitária PNE c/ cx descarga acoplada e assento	pt	1,00	633,71	271,59	724,47	905,30
.7		Ponto hidráulico lavatório	pt	8,00	3.081,11	1.320,48	440,3	4401,59
.9	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	8,00	1.912,07	819,46	273,24	2731,53
.10	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	8,00	528,54	226,52	75,53	755,06
.11		Ponto hidráulico chuveiro	pt	2,00	1.054,02	451,72	602,49	1505,74
.12		Ponto hidráulico pia	pt	2,00	1.358,23	582,10	776,38	1940,33
.13		Ponto hidráulico tanque inox 50 l	pt	1,00	595,06	255,03	680,29	850,09

.14	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	un	1,00	700,54	300,23	800,87	1000,77
.15	11887	FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES	un	1,00	2.799,42	1.199,75	3.200,36	3999,17
.20	74198/2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	un	1,00	1.558,16	667,78	1781,32	2225,94
.21	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	125,00	2.586,98	1.108,71	23,66	3695,69
.22	11713	Caixa sifonada PVC c/grelha 150x150	un	6,00	154,62	66,26	29,46	220,88
.23		Caixa de inspeção esgoto cloacal 40x40x60cm alv. tij. mac. c/tampa concreto	un	8,00	2.222,21	952,38	317,56	3174,58
.24	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	cj	7,00	376,81	161,49	61,54	538,30
.25		Barras e acessórios sanitário PNE - papelera, saboneteira e secador de mãos	cj	1,00	924,36	396,15	1056,75	1320,51
<b>sub-total 6</b>					23.852,81	10.222,63		<b>34075,44</b>

**6. SERVIÇOS FINAIS**

.1	9537	Limpeza final de obra	m²	637,00		2.061,63	2,59	2061,63
<b>sub-total 6</b>						<b>2.061,63</b>		<b>2.061,63</b>

**TOTAIS**

153.861,29      67.901,83      **221.763,12**