

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA/RS

OBRA:

COBERTURA METÁLICA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

ENDEREÇO:

RUA PEDRO BEVILAQUA – GAURAMA/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O memorial descritivo refere-se à seguinte obra: Cobertura metálica da Creche Municipal Criança Feliz, com área total construída de 101,62m². A estrutura metálica e a cobertura deverão ser fabricadas e montadas obedecendo ao Projeto Arquitetônico, observando suas características, configurações, detalhes construtivos, sempre se orientando e conferindo as medidas *in loco* e de projeto.

Deverá ser apresentada ART de execução de obra.

2. PROJETO ARQUITETÔNICO

- A locação da obra deverá ser executada com cavaletes, garantindo o esquadro e localização de acordo com o projeto;

- Os pilares do acesso dos ônibus deverão ter as dimensões de 0,10x0,40x3,70m, executados sobre sapatas em concreto, das dimensões de 0,50x0,50x0,50m;

- Os pilares do acesso dos professores/funcionários/alunos terão as dimensões de 0,10x0,10x2,70m, executados sobre sapatas em concreto, das dimensões de 0,30x0,30x0,30m;

- As sapatas serão executadas com Blanck 5/16 com chumbador tipo JÓ 5/8;

- As tesouras deverão ser executadas de forma a vencer os vãos estipulados em projeto, obedecendo as normas brasileiras;

- O telhamento será com telha de aluzinco TP 50, devidamente fixado. Não serão admitidos furos provenientes da má instalação;

- Não serão admitidas emendas de terças, fora do encontro das tesouras;

- O contraventamento deverá ser executado com aço carbono ASTM Ø 3/8", com esticador, a ser instalado no maior vão;

- Todos os elementos metálicos deverão ser pintados, com tinta alquídica de fundo e acabamento aplicada em fábrica.

3. LIMPEZA DA OBRA

- Concluídas todas as atividades, será executada a desativação do canteiro de obras e a limpeza da obra e seus arredores.
- Todo o resíduo proveniente da construção deverá ser removido e dado o descarte de modo ambientalmente correto.
- A medição final será paga somente após o aceite da prefeitura realizado pelo termo de entrega da obra.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na execução dos serviços deverá ser rigorosamente observado e cumprido o projeto. Caso durante a execução dos serviços, por qualquer razão, tornar-se necessária a modificação do projeto anexo, a empresa deverá consultar o engenheiro responsável pela fiscalização que examinará as alterações propostas.

Este memorial deve ser totalmente lido pelo executor dos serviços e deverá acompanhar as pranchas do projeto arquitetônico, estrutural e complementares durante toda a execução da obra.

Gaurama, 09 de junho de 2022.

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal

PROJETTA Engenharia e Arquitetura
Responsável Técnico