

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tomador: Prefeitura Municipal de Gaurama

Obra: Abrigo de veículos - Parque de Máquinas

Planilha Referência: 07/2022 Não desonerado

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) | Material (R\$) | Mão-de-obra (R\$) |
|------------------|---------|---------------|--|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | un | 8,00 | 83,68 | 20,35 | 100,71 | 805,67 | 644,54 | 161,13 |
| 2 | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 - blocos | kg | 81,30 | 11,25 | 20,35 | 13,54 | 1100,75 | 880,60 | 220,15 |
| 3 | SINAPI | Composição 01 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - blocos | m³ | 1,15 | 475,08 | 20,35 | 571,76 | 657,52 | 526,02 | 131,50 |
| 4 | SINAPI | Composição 02 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - blocos | m² | 7,70 | 65,55 | 20,35 | 78,89 | 607,45 | 485,96 | 121,49 |
| 5 | Cotação | | Tesouras metálicas, vão de 11,73m, banzos em Perfil U 100x40x2,00, e montantes e diagonais tesouras em Perfil U 92x30x2,00, incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto. | un | 4,00 | 4850,00 | 20,35 | 5836,98 | 23347,90 | 18678,32 | 4669,58 |
| 6 | Cotação | | Terças em Perfil U enrijecido 100x40x17x2,00, comprimento 11,70m, incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto. | un | 14,00 | 925,00 | 20,35 | 1113,24 | 15585,33 | 12468,26 | 3117,07 |
| 7 | Cotação | | Pilares metálicos, altura de 4,50m, banzos em Perfil U 100x40x2,65, montantes e diagonais e perfil U 92x30x2,00, incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto. | un | 8,00 | 1550,00 | 20,35 | 1865,43 | 14923,40 | 11938,72 | 2984,68 |
| 8 | Cotação | | Contraventamento em Barra redonda 3/8", incluso montagem e instalação, conforme projeto. | m | 123,00 | 11,50 | 20,35 | 13,84 | 1702,35 | 1361,88 | 340,47 |
| 9 | Cotação | | Ancoragem de pilar em Cantoneira 1/4" x 2", barra redonda 3/4", incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto | kg | 88,60 | 20,50 | 20,35 | 24,67 | 2185,92 | 1748,73 | 437,18 |
| 10 | Cotação | | Telha de aluzinco TP 40 esp 0,5mm, incluso montagem e instalação, conforme projeto. | m² | 183,00 | 78,50 | 20,35 | 94,47 | 17288,88 | 13831,10 | 3457,78 |
| 11 | Cotação | | Cumeeira em aluzinco TP 40 esp 0,5mm, incluso montagem e instalação, conforme projeto. | m | 18,00 | 79,00 | 20,35 | 95,08 | 1711,38 | 1369,10 | 342,28 |
| 12 | Cotação | | Calha lateral, tipo colonial corte 33, incluso montagem e instalação. | m | 36,00 | 76,50 | 20,35 | 92,07 | 3314,44 | 2651,55 | 662,89 |
| 83.230,98 | | | | | | | | | | 66584,79 | 16646,20 |

A presente planilha orçamentária importa em R\$ 83.230,98 (Oitenta e três mil duzentos e trinta reais e noventa e oito centavos).

Gaurama, 01 de setembro de 2022.

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal

PROJETA Engenharia e Arquitetura
Responsável Técnico