

LAVAGEM, CORREÇÃO DE FISSURA, REPAROS E PINTURA INTERNA DA EDIFICAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA PRESIDENTE VARGAS

Obra: Lavagem, correção de fissuras, reparos e pintura interna da edificação da Quadra da Escola Presidente Vargas

Município: Gaurama / RS

BDI: 20,34%

Planilha Referência: 11/2022

Não desonerado

Planilha Orçamentária

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO-DE-OBRA (R\$)
1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - Incluso paredes, arquibancadas, pilares e estruturas/ tesouras metálicas	M2	1311,10	1,94	20,34	2,33	3060,89		3060,89
2	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 - Correções de fissuras na quadra e elementos cimentícios (arquibancadas e outros)	M2	812,94	3,37	20,34	4,06	3296,84	1648,42	1648,42
3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - Área útil da quadra (vermelho, amarelo e azul).	M2	502,42	61,78	20,34	74,35	37352,94	26147,06	11205,88
4	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (branca)	M	456,35	10,34	20,34	12,44	5678,43	3974,90	1703,53
5	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Traves handebol, futebol, basquete e vôlei	M2	12,00	13,50	20,34	16,25	194,95	136,47	58,49
6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (piso dos arredores da quadra e arquibancadas)	M2	525,28	20,06	20,34	24,14	12680,37	8876,26	3804,11
7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Paredes frente e fundos da quadra - Parte interna	M2	262,70	16,61	20,34	19,99	5250,97	3675,68	1575,29
8	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 Tabela de madeira compensada	M2	7,56	7,98	20,34	9,60	72,60	50,82	21,78
								67.588,00	44509,61	23078,39

A presente planilha orçamentária importa em R\$ 67.588,00 (Sessenta e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais).

Gaurama, 27 de janeiro de 2023.

Leandro Márcio Puton
Prefeito MunicipalPROJETTA Engenharia e Arquitetura
Responsável Técnico