

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tomador: Município de Gaurama - RS.

Obra: Execução de Placas de Concreto e Letreiro Turístico

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)	Material (RS)	Mão -de-obra (RS)
1,0	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	240,00	8,11	20,35	9,76	2342,49	1639,74	702,75
2,0	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	240,00	39,25	20,35	47,24	11336,97	7935,88	3401,09
3,0	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	120,00	113,02	20,35	136,02	16322,35	11425,64	4896,70
4,0	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	240,00	17,60	20,35	21,18	5083,58	3558,51	1525,08
5,0	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	240,00	3,74	20,35	4,50	1080,26	756,18	324,08
6,0	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	kg	180,00	11,66	20,35	14,03	2525,91	1768,13	757,77
7,0	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	990,00	10,06	20,35	12,11	11986,14	8390,30	3595,84
8,0	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	130,00	8,64	20,35	10,40	1351,77	946,24	405,53
9,0	Cotação		Perfuração de estaca, diâmetro 30cm, incluso mobilização e desmobilização.	m	96,00	45,00	20,35	54,16	5199,12	3639,38	1559,74
10,0	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - placas	m³	40,00	490,32	20,35	590,10	23604,00	16522,80	7081,20
11,0	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - laje letreiro	m³	2,00	490,32	20,35	590,10	1180,20	826,14	354,06
12,0	Composição 02		REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unidade	8,00	373,09	20,35	449,01	3592,11	2514,48	1077,63
13,0	SINAPI	39390	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	unidade	8,00	36,06	20,35	43,40	347,19	243,03	104,16
14,0	SINAPI	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	135,00	2,46	20,35	2,96	399,68	279,78	119,90
15,0	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	h	30,00	21,14	20,35	25,44	763,26	534,28	228,98
16,0	SINAPI	37460	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X 3,4* MM	m	100,00	18,32	20,35	22,05	2204,81	1543,37	661,44
17,0	Cotação		Letras em chapa galvanizada 19 reforçada com estrutura interna em tubos de ferro e cantoneira, medindo 1,00 m de altura, e 40 cm de profundidade. Instalação e fixação na base de concreto com pinos de ferro, parafusos e barra chata, pintura com Wash Prime PU e aplicação de tinta P.U. (automotiva). Todas as faces das letras na cor branca.	unidade	1,00	28.132,90	20,35	33857,95	33857,95	23700,56	10157,38
18,0	SINAPI	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	m²	260,00	47,50	20,35	57,17	14863,23	10404,26	4458,97
19,0	Mercado		MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVER 6 CM	m²	260,00	15,00	20,35	18,05	4693,65	3285,56	1408,10
20,0	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	65,00	54,70	20,35	65,83	4279,04	2995,33	1283,71
21,0	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	30,00	83,27	20,35	100,22	3006,46	2104,52	901,94
22,0	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	m³	30,00	85,00	20,35	102,30	3068,93	2148,25	920,68
23,0	SINAPI	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	unidade	165,00	12,57	20,35	15,13	2496,12	1747,28	748,84
									155585,22	108909,65	46675,57

A presente planilha orçamentária importa em R\$ 155.585,22 (Cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Gaurama, 31 de agosto de 2023.

PROJETA Engenharia e Arquitetura
Responsável Técnico

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal